



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambára-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

REBUOLCO 033
Recebi o Presente Documento
às 10 horas.
Data: 31/08/09

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2009

Institui o Código de Obras do Município de Cambára, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBARÁ APROVA E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Título I

Das Disposições Preliminares, Objetivos e Definições

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – Este Código, contém medidas administrativas, destinadas a disciplinar as obras e edificações na área do Município, compreendida pela Lei do Perímetro Urbano e de Expansão Urbana de Cambára.

§1º – Este Código complementa, no que couber, o Plano Diretor, bem como as normas da legislação referente a zoneamento, uso e ocupação do solo, paisagem urbana, sistema viário e perímetro da zona urbana e da zona de expansão urbana.

§2º – A execução de toda e qualquer edificação, reconstrução, translado, demolição, ampliação, reforma, implantação de equipamentos, execução de serviços e instalações no território do Município, está sujeita às disposições deste Código, assim como as demais Leis pertinentes à matéria.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Art. 2º – Este Código tem como objetivos:

- I – orientar os projetos e a execução de edificações no Município de Cambára;
- II – assegurar a observância de padrões mínimos de segurança, higiene, insolação, ventilação, iluminação, salubridade e conforto das edificações de interesse para a comunidade;
- III – promover a melhoria de padrões de segurança, higiene, salubridade, meio ambiente e conforto de todas as edificações em seu território.

IV – assegurar a aplicação deste Código de forma conveniente ao desenvolvimento da cidade e à harmonia do conjunto urbano.

CAPÍTULO III

DAS DEFINIÇÕES

Art. 3º – Para efeito do presente Código, deverão ser admitidas as seguintes definições:

I – ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, cujas normas fazem parte integrante deste Código quando com ele relacionadas.

II – ACRÉSCIMO OU AUMENTO - Ampliação de uma edificação feita durante a construção ou após a conclusão da mesma.

III – ACESSO – Caminho a ser percorrido pelos usuários do pavimento para alcançar a porta da caixa da escada.

IV – ADEGA - Compartimento, geralmente subterrâneo que serve por suas condições de temperatura para guardar bebidas.

V – AFASTAMENTO - Distância mínima que a construção deve observar relativamente ao alinhamento da via pública e/ou às divisas do lote.

VI – ÁGUA - Termo genérico designativo do plano ou dos planos do telhado.

VII – ALICERCE - Elemento da construção que transmite a carga da edificação ao solo.

VIII – ALINHALMENTO - Linha geral que serve de limite entre o terreno e o logradouro para o qual faz frente.

IX – ALPENDRE - Área coberta, saliente da edificação cuja cobertura é sustentada por colunas, pilares ou consolos.

X – ALVARÁ - Documento que autoriza a execução de obras ou serviços, sujeitos a fiscalização municipal.



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambára-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

- XI – ALVENARIA** - Processo construtivo que utiliza blocos, tijolos ou pedras, rejuntados ou não com argamassa.
- XII – ANDAIME** - Plataforma elevada destinada a sustentar os materiais e operários na execução de uma edificação ou reparo.
- XIII – ANTECÂMARA** – Recinto que antecede a caixa da escada a prova de fogo, com ventilação garantida por dutos ou janelas para o exterior.
- XIV – APARTAMENTO** - Unidade residencial, hoteleira ou assemelhada, autônoma ou não, servida por espaços de uso comum em edificações de ocupação residencial de serviços de hospedagem ou de serviços de saúde e institucionais.
- XV – APROVAÇÃO DE PROJETO** - Ato administrativo que precede o licenciamento da construção.
- XVI – ÁREA DE REFÚGIO** – Parte da área de um pavimento separada da restante por parede corta-fogo e porta corta-fogo.
- XVII – ÁREA ABERTA** - Área cujo perímetro é aberto, ou em pelo menos 75% de um dos seus lados.
- XVIII – ÁREA COBERTA REAL** - Medida da superfície de quaisquer dependências cobertas, nela incluídas as superfícies das projeções das paredes, de pilares e de demais elementos construtivos.
- XIX – ÁREA DESCOBERTA REAL** - Medida da superfície de qualquer dependência descobertas que se destinem a outros fins que não apenas o de simples cobertura (terraços, play-ground, sacadas, etc.), incluídas as superfícies das projeções de paredes, de pilares e demais elementos construtivos.
- XX – ÁREA EDIFICADA** - Superfície do lote ocupada pela projeção horizontal do pavimento térreo da edificação.
- XXI – ÁREA FECHADA** - Área limitada em todo o seu perímetro por paredes ou linha de divisa do lote.
- XXII – ÁREA REAL GLOBAL** - Soma das áreas reais de todos os pavimentos de uma edificação.
- XXIII – ÁREA LIVRE** - Área do lote excluída a área edificada.
- XXIV – ÁREA REAL DO PAVIMENTO** - Soma das áreas cobertas e descoberta de um determinado pavimento.
- XXV – ÁREA REAL PRIVATIVA DA UNIDADE AUTÔNOMA** - Soma das áreas cobertas e descobertas reais, contidas nos limites de uso exclusivo da unidade autônoma considerada.
- XXVI – ÁREA ÚTIL** - Superfície utilizável de uma edificação, excluídas as paredes e áreas comuns.
- XXVII – ARQUIBANCADA** - Escalonamento sucessivo de assentos ordenados em fila.
- XXVIII – ASSOALHO OU SOALHO** - Piso de tábuas apoiadas sobre vigas ou guias.
- XXIX – AUTO DE INFRAÇÃO** - Termo inicialmente lavrado pela autoridade competente para evidência ou comprovação material da infração.
- XXX – BALANÇO** - Avanço da edificação sobre alinhamentos ou recuos regulamentares
- XXXI – BEIRAL OU BEIRADO** - Prolongamento de cobertura que sobressai das paredes externas.
- XXXII – CALÇADAS** - Pavimentação do terreno dentro do lote.
- XXXIII – CARTA DE HABITAÇÃO** - Documento fornecido pela municipalidade, autorizando a ocupação do imóvel.
- XXXIV – CASA** - Edificação constituída de apenas uma economia.
- XXXV – CENTRO COMERCIAL** - Conjunto de lojas, individualizadas ou não, casa de espetáculos, locais para refeições, etc. em um só conjunto arquitetônico.
- XXXVI – COBERTURA** - Parte superior do pavimento sem acesso direto.
- XXXVII – COMEDOR** - Compartimento destinado a refeitório auxiliar.
- XXXVIII – CONJUNTO SANITÁRIO** - Conjunto de um Gabinete Sanitário masculino e outro feminino.
- XXXIX – COPA** - Compartimento auxiliar da cozinha.
- XL – CORREDOR** - Compartimento de circulação entre as dependências de uma edificação.
- XLI – CORRIMÃO** - Barra, cano ou peça similar, de superfície lisa e arredondada, localizada junto às paredes ou guardas de escadas.
- XLII – COTA** - Indicação ou registro numérico de dimensões; medida.



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambára-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

XLIII – DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DE USO PRIVATIVO - Conjunto de dependências e instalações de uma unidade autônoma, cuja utilização é reservada aos respectivos titulares de direito.

XLIV – DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DE USO COMUM - Conjunto de dependências e instalações da edificação que poderão ser utilizados em comum por todos ou por parte dos titulares de direito da unidade autônoma.

XLV – DEPÓSITO - Edificação ou parte de uma edificação destinada a guarda prolongada de materiais ou mercadorias.

XLVI – DEPÓSITO DE USO DOMÉSTICO - Compartimento destinado a guarda de utensílios domésticos.

XLVII – DESCARGA – Parte da saída de emergência de uma edificação que fica entre a escada e a via pública ou área externa em comunicação com a mesma.

XLVIII – DESPENSA - Compartimento destinado a guarda de gêneros alimentícios.

XLIX – DUTO DE ENTRADA DE AR – Espaço no interior da edificação que conduz ar puro, coletado no nível inferior da mesma, às escadas, antecâmaras ou acessos.

L – DUTOS DE TIRAGEM – Espaço vertical, no interior da edificação, que recolhe ar viciado para lançá-lo ao ar livre.

LI – ECONOMIA - Unidade autônoma de uma edificação passível de tributação.

LII – EDIFICAÇÃO MISTA - Edificação cujas paredes externas sejam constituídas de parte em madeira e parte em alvenaria.

LIII – EDIFICAÇÃO DE USO COLETIVO

Edificação destinada a habitação de permanência prolongada, tais como, internatos, asilos, hotéis, etc..

LIV – EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR - Edificação constituída de duas ou mais economias.

LV – EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR - Edificação constituída de apenas uma economia.

LVI – EMBARGO - Ato administrativo que determina a paralisação de uma obra.

LVII – EMPACHAMENTO - Utilização de espaços públicos para finalidades diversas.

LVIII – ENTREPISO – Conjunto de elementos de construção compreendido entre a parte inferior do teto de um pavimento e a parte superior do piso do pavimento imediatamente superior.

LIX – ESCADA – Elemento de composição arquitetônica cuja função é propiciar a possibilidade de circulação vertical entre dois ou mais pisos de diferentes níveis.

LX – ESPECIFICAÇÕES OU MEMORIAL DESCRIPTIVO - Descrição dos materiais e serviços empregados na edificação.

LXI – GUARDA-CORPO – Barreira protetora vertical, maciça ou não, delimitando as faces laterais de escadas, terraços, balcões, rampas, etc.

LXII – FACHADA - Elevação das paredes externas de uma edificação.

LXIII – FACHADA PRINCIPAL - Fachada voltada para o logradouro público.

LXIV – FORRO – Nome que se dá ao material de acabamento dos tetos dos compartimentos.

LXV – FUNDAÇÕES - Conjunto de elementos da construção que transmitem ao solo as cargas das edificações.

LXVI – GABARITO - Medida que limita ou determina largura de logradouros e altura de edificações.

LXVII – GABINETE SANITÁRIO FEMININO – Conjunto de vaso, lavatório.

LXVIII – GABINETE SANITÁRIO MASCULINO - Conjunto de vaso, lavatório, mictório.

LXIX – GALPÃO - Edificação de madeira, fechada total ou parcialmente em pelo menos três de suas faces.

LXX – GALERIA INTERNA - Pavimento intermediário entre o piso e o forro de um compartimento e de uso exclusivo deste (o mesmo que mezanino e jirau).

LXXI – GALERIA PÚBLICA - Passeio coberto por uma edificação.

LXXII – GARAGEM - Ocupação ou uso de edificação onde são estacionados ou guardados veículos.

LXXIII – GUARDA-CORPO – Barreira protetora vertical delimitando as faces laterais abertas de escadas, rampas, patamares, terraços, sacadas.

LXXIV – HABITAÇÃO COLETIVA - Edificação usada para moradia de grupos sociais equivalentes à família.

LXXV – HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR - Edificação usada para moradia em unidades residenciais autônomas.



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambára-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

- LXXVI – HOTEL** – Edificação usada para serviços de hospedagem.
- LXXVII – INCOMBUSTÍVEL** – Material que atende os padrões de método de ensaio para determinação de incombustibilidade.
- LXXVIII – JIRAU** - O mesmo que galeria interna ou mezanino.
- LXXIX – KITCHNETE** – Parte de compartimento ou armário disposto como cozinha, integrado a um compartimento principal.
- LXXX – LANÇO DE ESCADA** – Trecho compreendido entre dois patamares sucessivos.
- LXXXI – LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO** - Ato administrativo que concede licença e prazo para início e término de uma edificação.
- LXXXII – LOCAL DE ACUMULAÇÃO** – Espaço destinado à parada eventual de veículos, situado entre o alinhamento e o local de estacionamento.
- LXXXIII – LOJA** – Tipo de edificação destinada, basicamente, à ocupação comercial varejista e à prestação de serviços.
- LXXXIV – MARQUISE** - Balanço constituindo cobertura.
- LXXXV – MEIO-FIO** - Conjunto de peças assentadas e alinhadas ao longo da pista de rolamento.
- LXXXVI – MEZANINO** – O mesmo que galeria interna ou jirau.
- LXXXVII – NOTIFICAÇÃO** - Aviso instrumentado em forma legal, levando a notícia ao interessado.
- LXXXVIII – PARAMENTO** – Nome dado às superfícies verticais aparentes de uma paredes.
- LXXXIX – PARA-PEITO OU PEITORIL** - Resguardo de pequena altura, de sacadas, terraços e galerias.
- XC – PAREDE RESISTENTE AO FOGO** – Parede capaz de resistir estruturalmente aos efeitos de fogo.
- XCI – PASSEIO** - Parte do logradouro público, destinada ao trânsito de pedestres.
- XCII – PATAMAR** - Superfície intermediária entre dois lances de escada.
- XCIII – PÁTIO** – Espaço descoberto interno do lote.
- XCIV – PAVIMENTO** - Plano que divide a edificação no sentido da altura. Conjunto de dependências situadas no mesmo nível, compreendido entre dois pisos consecutivos, ou entre o último piso e a cobertura.
- XCV – PÉ DIREITO** - Distância vertical entre o piso e o forro de um compartimento.
- XCVI – PEITORIL** – Nome da superfície horizontal de fecho inferior de uma janela, ou paramento superior de uma mureta, parapeito.
- XCVII – PÉRGOLA OU CARAMANCHÃO** - Construção de caráter decorativo para suporte de plantas, sem constituir cobertura.
- XCVIII – PISO** – Plano ou superfície de fechamento inferior de um pavimento.
- XCIX – PLATIBANDA** - Coroamento de uma edificação, formado pelo prolongamento das paredes externas.
- C – POÇO DE VENTILAÇÃO** - Área livre, de pequena dimensão, destinada a ventilar compartimentos de utilização especial.
- CI – PORÃO** - Parte não utilizável para habitação, abaixo do pavimento térreo.
- CII – PORTA CORTA-FOGO** – Conjunto de folha de porta, marco e acessórios, dotada de marca de conformidade da ABNT, que impede ou resguarda a propagação de fogo, calor e gases de combustão de um ambiente para outro, e resistente ao fogo, sem sofrer colapso, por um tempo mínimo estabelecido.
- CIII – RAMPA** – Rampa é elemento de composição arquitetônica, cuja função é propiciar a possibilidade de circulação vertical entre desníveis, através de um plano inclinado.
- CIV – RECONSTRUÇÃO** - Restabelecimento parcial ou total de uma edificação.
- CV – REFORMA** - Alteração da edificação nas suas partes essenciais, visando melhorar suas condições de uso.
- CVI – REPAROS** - Serviços executados em uma edificação com a finalidade de melhorar aspectos e duração, sem modificar sua forma interna ou externa ou seus elementos essenciais.
- CVII – SACADA OU BALCÃO** - Prolongamento exterior do andar de um prédio, com comunicação com o interior, apresentando um parapeito.
- CVIII – SAÍDA DE EMERGÊNCIA** – Caminho devidamente protegido a ser percorrido pelo usuário de uma edificação, em caso de incêndio, até atingir a via pública ou espaço aberto com ela se comunicando.



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

CIX – SALIÊNCIA - Elemento ornamental da edificação que avança além dos planos das fachadas; moldura; friso.

CX – SOBRELOJA - Pavimento acima da loja e de uso exclusivo da mesma.

CXI – SÓTÃO - Espaço situado entre o forro e a cobertura, aproveitável como dependência de uso comum de uma edificação.

CXII – SUBSOLO - Pavimento que tenha metade de seu pé direito ou mais abaixo do nível do passeio.

CXIII – TABIQUE - Parede leve que serve para subdividir compartimentos, sem atingir o forro.

CXIV – TAPUME - Vedação provisória usada durante a construção.

CXV – TELHEIRO - Construção coberta, fechada no máximo em duas faces.

CXVI – TERRAÇO - Cobertura total ou parcial de uma edificação, constituindo piso acessível.

CXVII – TERRENO NATURAL - Superfície do terreno na situação que se apresenta ou se apresentava na natureza ou na conformação dada por ocasião da execução do loteamento.

CXVIII – TETO - Face superior, internamente considerada, de um aposento.

CXIX – TOLDO - Elemento de proteção, constituindo cobertura de material leve e facilmente removível tipo lona ou similar.

CXX – UNIDADE AUTÔNOMA - Parte da edificação vinculada a uma fração ideal do terreno, sujeita às limitações da Lei, constituída de dependência e instalações de uso privativo e de parcela das dependências e instalações de uso comum da edificação, destinadas a fins residenciais ou não.

CXXI – UNIDADE DE PASSAGEM - Largura mínima necessária para passagem de fila de pessoa, fixada em 55 cm.

CXXII – VARANDA - Parte da edificação não em balanço, limitada pela parede perimetral do edifício, tendo pelo menos uma das faces abertas para a via pública ou pátio.

CXXIII – VISTORIA - Diligência efetuada pelo poder público tendo por fim verificar as condições de uma edificação.

Título II

Das Disposições Administrativas e Técnicas

CAPÍTULO I

DO REGISTRO PROFISSIONAL

Art. 4º – São considerados qualificados ao exercício da profissão aqueles que satisfizerem as disposições da legislação profissional vigente e devidamente registrados na Prefeitura Municipal.

§1º – A substituição de um dos responsáveis técnicos, deverá ser comunicado por escrito à Prefeitura, apresentando também o relatório de estágio da obra.

§2º – Terão seu andamento sustado, processos cujos responsáveis técnicos, estejam em débito com o Município.

CAPÍTULO II

DAS RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Art. 5º – Com relação à responsabilidade sobre as edificações e sua manutenção caberá:

I – ao município:

- aprovar projetos e licenciar obras em conformidade com a legislação municipal;
- fornecer o habite-se;
- exigir manutenção permanente e preventiva das edificações em geral;
- notificar e, quando for o caso, autuar o proprietário do imóvel e/ou responsável técnico pelo descumprimento da legislação pertinente.

II – ao autor do projeto e/ou co-autor:

- elaborar projetos em conformidade com a legislação municipal e normas técnicas;
- acompanhar, junto ao executivo Municipal, todas as fases da aprovação de projeto;

III – ao executante e responsável técnico:

- edificar de acordo com o previamente licenciado pelo Município;
- responder por todas as consequências, diretas ou indiretas, advindas das modificações efetuadas nas edificações que constituam patrimônio histórico e no meio ambiente natural da zona de influência da obra, em especial, cortes, aterros, rebaixamento de lençol freático, erosão, etc.;
- obter junto ao Executivo a concessão de "Habite-se", quando se tratar de habitação multifamiliar ou coletiva.

IV – ao proprietário ou usuário a qualquer título:



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambára-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

- a) responder, na falta de responsável técnico, por todas as consequências, diretas ou indiretas, advindas das modificações efetuadas nas edificações que constituam patrimônio histórico e no meio ambiente natural da zona de influência da obra, em especial, cortes, aterros, rebaixamento de lençol freático, erosão, etc.;
- b) manter o imóvel em conformidade com a legislação municipal, devendo promover consulta prévia a profissional legalmente qualificado, para qualquer alteração construtiva na edificação;
- c) utilizar a edificação conforme uso nos projetos fornecidos pelo responsável técnico;
- d) manter permanentemente em bom estado de conservação as áreas de uso comum das edificações e as áreas públicas sob sua responsabilidade, tais como passeio, arborização, posteamento, etc.;
- e) promover a manutenção preventiva da edificação e de seus equipamentos;
- f) obter a concessão do "Habite-se".

Art. 6º – A Prefeitura Municipal não assumirá qualquer responsabilidade técnica pelos projetos e obras que aprovar, pelas licenças para execução que conceder e pelos "Habite-se" que fornecer.

Parágrafo único. A aprovação dos projetos e a vistoria para concessão do "Habite-se" deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados.

CAPÍTULO III

DAS EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

Art. 7º – Sem prejuízo do disposto em demais legislações municipais, estaduais e federais, a execução de quaisquer das atividades, citadas no artigo 1º deste Código, com exceção de demolição, será precedida dos seguintes Atos Administrativos:

- I – Consulta Prévia Para Construção;
- II – Aprovação do Anteprojeto;
- III – Aprovação do Projeto Definitivo.

Parágrafo único. O ato do inciso II, deste artigo é obrigatório e o Município exigirá para aprovação prévia.

SEÇÃO I

Da Consulta Prévia para Construção

Art. 8º – Antes de solicitar a aprovação do Projeto, o requerente deverá efetivar a Consulta Prévia através do preenchimento da "Consulta Prévia Para Requerer Alvará de Construção".

§1º – Ao requerente cabe as indicações:

- a) nome e endereço do proprietário;
- b) endereço da obra (lote, quadra, bairro);
- c) destino da obra (residencial, comercial, industrial, etc.)
- d) natureza da obra (alvenaria, madeira, mista);
- e) croquis de situação do lote.

§2º – A Prefeitura Municipal cabe a indicação das normas urbanísticas incidentes sobre o lote, (zona de uso, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, altura máxima e recuos mínimos), de acordo com as legislações pertinentes.

SEÇÃO II

Do Anteprojeto para Construção

Art. 9º – A partir das informações prestadas pela Prefeitura Municipal na Consulta Prévia, o requerente poderá solicitar a aprovação do Anteprojeto, mediante requerimento, plantas e demais documentos exigidos para a aprovação do Projeto Definitivo, conforme Seção III, deste Capítulo.

Art. 10 – As plantas para a aprovação do anteprojeto serão entregues em 03 (três) vias, ao Município para apreciação.

SEÇÃO III

Do Projeto Definitivo para Construção

Art. 11 – Após a Consulta Prévia, ou após a aprovação do anteprojeto (se houver), o requerente apresentará o projeto definitivo composto e acompanhado de:

I – Requerimento, solicitando a aprovação do Projeto Definitivo e a liberação do Alvará de Construção, assinado pelo proprietário ou representante legal;

II – Consulta Prévia para Requerer Alvará de Construção, preenchida;

III – Planta de localização na escala 1:500, onde constarão:

- a) orientação do Norte;



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

- b) indicação da numeração do lote a ser construído e dos lotes vizinhos;
 - c) relação contendo a área do lote, área de projeção de cada unidade, incluindo as já existentes e a taxa de ocupação;
 - d) posição do meio-fio, postes, tirantes, árvores no passeio, hidrantes e "bocas de lobo".
 - e) configurações de rios, canais ou outros elementos existentes.
- IV – Planta baixa de cada pavimento não repetido, na escala 1:50, contendo:
- a) as dimensões e áreas de todos os compartimentos inclusive dimensões dos vão de iluminação, ventilação, garagens e áreas de estacionamento;
 - b) a finalidade de cada compartimento;
 - c) especificação dos materiais utilizados;
 - d) indicação das espessuras das paredes e dimensões externas totais da obra;
 - e) os traços indicativos dos cortes longitudinais e transversais.
- V – Cortes longitudinais e transversais na mesma escala da planta baixa, com a indicação dos elementos necessários à compreensão do projeto com pé-direito, altura das janelas e peitoris e perfis do telhado;
- VI – Planta de cobertura com indicação dos caiamentos na escala de 1:200;
- VII – Planta de situação, que poderá ser apresentada junto à planta de cobertura, na escala 1:200, onde constarão:
- a) projeção da edificação ou das edificações dentro do lote, configurando rios, canais ou outros elementos que possam orientar a decisão das autoridades municipais;
 - b) as dimensões das divisas do lote e os recuos da edificação em relação às divisas.
- VIII – Elevação das fachadas voltadas para as vias públicas na mesma escala da planta baixa;
- §1º – A Prefeitura poderá exigir, quando achar necessário, perfis longitudinais e transversais do lote que abrigará a edificação.
- §2º – Nos casos de projetos para construção de edificações de grandes proporções, as escalas mencionadas poderão ser alteradas devendo contudo ser consultado previamente o órgão competente da Prefeitura Municipal.
- §3º – Todas as plantas relacionadas nos Incisos anteriores deverão ser apresentadas em 3 (três) vias, depois de aprovadas na Vigilância Sanitária, sendo que, uma das quais será arquivada no órgão competente da Prefeitura e as outras serão devolvidas ao requerente após a aprovação, contendo em todas as folhas os carimbos de aprovação e as rubricas dos funcionários encarregados.
- §4º – Os projetos da obra e a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART deverão ser apresentados conforme Ato nº 37 do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.

SEÇÃO IV

Do Alvará de Construção

Art. 12 – Após a análise dos elementos fornecidos e, se os mesmos estiverem de acordo com as legislações pertinentes, a Prefeitura aprovará o projeto e fornecerá ao requerente o Alvará de Construção.

§1º – Caso no processo conste a aprovação do anteprojeto, caberá à Prefeitura a comparação do anteprojeto, caberá à Prefeitura a comparação do anteprojeto com o Projeto Definitivo para sua aprovação.

§2º – Deverá constar do Alvará de Construção:

- a) nome do proprietário;
- b) número do requerimento solicitando aprovação do projeto;
- c) descrição sumária da obra;
- d) local da obra;
- e) profissionais responsáveis pelo projeto e pela construção;
- f) nome e assinatura da autoridade da Prefeitura assim como qualquer outra indicação que for julgada necessária.

Art. 13 – O Alvará de Construção será válido pelo prazo de 24 (vinte quatro) meses, contados da data de sua expedição, e se a obra não for iniciada no prazo de 12 (doze) meses, o Alvará perderá sua validade.



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

Parágrafo único. Para efeito do presente Código, uma obra será considerada iniciada, desde que suas fundações estejam totalmente construídas, inclusive baldrames.

Art. 14 – Se no prazo fixado, a construção não for concluída, deverá ser requerida a prorrogação de prazo, sendo pagos os emolumentos respectivos.

Art. 15 – A fim de comprovar o licenciamento da obra para efeitos de fiscalização, o Alvará de Construção será mantido no local da obra, juntamente com o projeto aprovado.

Parágrafo único. O Município fornecerá um adesivo de vistoria que deverá ser fixado em local visível na obra.

Art. 16 – Ficam dispensados de apresentação de projeto, ficando porém sujeitos à apresentação de croquis e expedição do Alvará a construção de dependências não destinadas a moradia, uso comercial e industrial, tais como: telheiros, galpões, depósitos de uso doméstico, viveiros, galinheiros, caramanchões ou similares desde que não ultrapassem a área de 30,00 m² (trinta metros quadrados).

Art. 17 – É dispensável a apresentação de projeto e requerimento para expedição de Alvará de Construção, para:

I – Construção de pequenos barracões provisórios destinados a depósito de materiais durante a construção de edificações, que deverão ser demolidos logo após o término das obras;

II – Obras de reparos em fachadas quando não compreenderem alteração das linhas arquitetônicas.

Art. 18 – A prefeitura Municipal terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para aprovação do Projeto Definitivo e expedição do Alvará de Construção, a contar da data da entrada do requerimento no Protocolo da Prefeitura ou da última chamada para esclarecimentos.

SEÇÃO V

Das Normas Técnicas de Apresentação do Projeto

Art. 19 – Os projetos somente serão aceitos quando legíveis e de acordo com as normas usuais de desenho arquitetônico.

§1º – As folhas do projeto deverão seguir as normas da ABNT quanto aos tamanhos escolhidos, sendo apresentadas em cópias cuidadosamente dobradas, nunca em rolo, tomando-se pôr tamanho padrão um retângulo de 21,0 cm x 29,7cm (tamanho A4 da ABNT) com número ímpar de dobras tendo margem de 1,0 cm em toda a periferia da folha exceto na margem lateral esquerda a qual será de 2,5 cm (orelha) para fixação em pastas.

§2º – No canto inferior direito da(s) folha(s) do projeto, será desenhado um quadro-legenda com 17,5 cm de largura e 27,7 cm de altura (tamanho A4, reduzidas as margens), onde constarão:

I – Um carimbo ocupando o extremo inferior especificando:

- a) natureza e destino da obra;
- b) referência da folha (Conteúdo: plantas, cortes, elevações, etc...)
- c) tipo de projeto (Arquitetônico, estrutural, elétrico, hidro-sanitário, etc...)
- d) espaço reservado para nome e assinatura do requerente, do autor do projeto e do responsável técnico pela execução da obra sendo estes últimos, com indicação dos números dos Registros no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e Prefeitura;
- e) data;
- f) escala;
- g) nome do desenhista;
- h) no caso de vários desenhos de um projeto que não caibam em uma única folha, será necessário numera-las em ordem crescente.

II – Espaço reservado para a colocação da área do lote, áreas ocupadas pela edificação já existente e da nova construção, reconstrução, reforma ou ampliação, discriminadas pôr pavimento ou edículas.

III – Espaço reservado para a declaração: "Declaramos que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento, pôr parte da Prefeitura, do direito de propriedade ou de posse do lote".

IV – Espaço reservado à Prefeitura e demais órgãos competentes para aprovação, observações e anotações.

§3º – Nos projetos de reforma, ampliação ou reconstrução as peças gráficas serão apresentadas:

- I – Em cheio, as partes a construir;
- II – Em hachurado, as partes conservadas;



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

III – Em pontilhado, as partes a demolir.

SEÇÃO VI

Das Modificações dos Projetos Aprovados

Art. 20 – Para modificações em projeto aprovado, assim como para alteração do destino de qualquer compartimento constante do mesmo, será necessária a aprovação de projeto modificativo.

§1º – O requerimento solicitando aprovação do projeto modificativo deverá ser acompanhado de cópia do projeto anteriormente aprovado e do respectivo "Alvará de Construção".

§2º – A aprovação do projeto modificativo será anotado no "Alvará de Construção" anteriormente aprovado que será devolvido ao requerente juntamente com o projeto.

SEÇÃO VII

Do Certificado de Conclusão de obra

Art. 21 – Nenhuma edificação deverá ser ocupada sem que seja procedida a vistoria da Prefeitura Municipal e expedido o respectivo Certificado de Conclusão de Obra.

§1º – O Certificado de Conclusão de Obra, total ou parcial, é solicitado à Prefeitura Municipal, pelo proprietário através de requerimento assinado por este.

§2º – O Certificado de Conclusão de Obra só será expedido quando a edificação estiver em condições de habitabilidade, sendo:

I – Tratando-se de moradia, estando completamente concluído um dormitório, cozinha e instalações sanitárias;

II – O Certificado parcial só será expedido quando não haja perigo para terceiros e para os ocupantes da parte já concluída da obra;

§3º – A Prefeitura Municipal tem um prazo de 15 (quinze) dias, para vistoriar a obra e para expedir o Certificado de Conclusão de Obra.

Art. 22 – Por ocasião da vistoria, se for constatado que a edificação não foi construída, ampliada, reconstruída ou reformada de acordo com o projeto aprovado, o responsável técnico será notificado, de acordo com as disposições deste Código, e obrigado a regularizar o projeto, caso as alterações possam ser aprovadas, ou fazer a demolição ou as modificações necessárias para regularizar a situação da obra.

Parágrafo único. As edificações só receberão o Certificado de Conclusão de Obra se suas instalações hidráulicas, elétricas, de combate a incêndio, e demais instalações necessárias estiverem dentro das exigências técnicas dos órgãos competentes.

SEÇÃO VIII

Das Vistorias

Art. 23 – A Prefeitura Municipal fiscalizará as diversas obras requeridas, a fim de que as mesmas sejam executadas dentro das disposições deste Código e demais leis pertinentes e de acordo com os projetos aprovados.

§1º – Os engenheiros e fiscais da Prefeitura Municipal terão ingresso a todas as obras mediante a apresentação de prova de identidade, e independentemente de qualquer outra formalidade.

§2º – Os funcionários investidos em função fiscalizadora poderão, observadas as formalidades legais, inspecionar bens e papéis de qualquer natureza, desde que constituam objeto da presente legislação.

§3º – O Município fornecerá um adesivo de vistoria que deverá ser fixado em local visível na obra.

Art. 24 – Em qualquer período da execução da obra, o órgão competente da Prefeitura Municipal poderá exigir que lhe sejam exibidos as plantas, cálculos e demais detalhes que julgar necessário.

SEÇÃO IX

Da responsabilidade Técnica

Art. 25 – Para efeito deste Código somente profissionais habilitados, devidamente inscritos e quites com a Prefeitura Municipal poderão projetar, fiscalizar, orientar, administrar, e executar qualquer obra no Município.

Art. 26 – Só poderão ser cadastrados na Prefeitura Municipal, os profissionais devidamente registrados no Conselho regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.

Art. 27 – A Prefeitura Municipal poderá cancelar a inscrição de profissionais (Pessoa Física ou Jurídica), após decisão da Comissão de Ética nomeada pelo Prefeito Municipal e comunicar ao



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, especialmente os responsáveis técnicos que:

- I – Prosseguirem a execução de obra embargada pela Prefeitura Municipal;
- II – Não obedecerem os projetos previamente aprovados, ampliando ou reduzindo as dimensões indicadas nas plantas e cortes;
- III – Hajam incorrido em 03 (três) multas pôr infração cometida na mesma obra;
- IV – Alterem as especificações indicadas no projeto ou as dimensões, ou elementos das peças de resistência previamente aprovados pela Prefeitura Municipal ;
- V – Assinarem projetos como executores de obra que não sejam dirigidas realmente pelos mesmos;
- VI – Iniciarem qualquer obra sem o necessário Alvará de Construção;
- VII – Comprometer a segurança da obra.

Art. 28 – Os profissionais responsáveis pelo projeto, e pela execução da obra, deverão colocar em lugar apropriado uma placa com a indicação dos seus nomes, títulos, número de Registro no CREA e endereços profissional, nas dimensões exigidas pelas normas legais.

Parágrafo único. Esta placa está isenta de qualquer tributação.

Art. 29 – Se no decurso da obra o responsável técnico quiser dar baixa da responsabilidade assumida pôr ocasião da aprovação do projeto, deverá comunicar pôr escrito à Prefeitura Municipal essa pretensão, a qual só será concedida após vistoria procedida pela Prefeitura Municipal e se nenhuma infração for verificada.

§1º – Realizada a vistoria e constatada a inexistência de qualquer infração, será intimado o interessado para dentro de 03 (três) dias sob pena de embargo e ou multa, apresentar novo responsável técnico o qual deverá satisfazer as condições deste Código e assinar também a comunicação a ser dirigida para a Prefeitura Municipal;

§2º – A comunicação de baixa de responsabilidade poderá ser feita conjuntamente com a assunção do novo responsável técnico, desde que o interessado e os dois responsáveis técnicos assinem conjuntamente.

§3º – A alteração da responsabilidade técnica deverá ser anotada no Alvará de Construção.

SEÇÃO X

Da Licença para Demolição

Art. 30 – O interessado em realizar demolição deverá solicitar à Prefeitura Municipal, através de requerimento, que lhe seja concedida a licença através da liberação do Alvará de Demolição, onde constará:

- I – Nome do Proprietário;
- II – Número do requerimento solicitando a demolição;
- III – Localização da edificação a ser demolida;
- IV – Nome do profissional responsável, quando exigido;

§1º – Se a edificação a ser demolida estiver no alinhamento, ou encostada em outra edificação, ou, tiver uma altura superior a 6,00 m (seis metros) será exigida a responsabilidade de profissional habilitado.

§2º – Qualquer edificação que esteja, a juízo do departamento competente da prefeitura, ameaçada de desabamento deverá ser demolida pelo proprietário e este recusando-se a fazê-la, a Prefeitura Municipal executará a demolição cobrando do mesmo as despesas correspondentes, acrescidas da taxa de 20% (vinte pôr cento) da administração.

§3º – É dispensada a licença para demolição de muros de fechamento com até 3,00 m (três metro) de altura.

CAPÍTULO IV

DAS OBRIGAÇÕES NO ATO DA EXECUÇÃO DA OBRA

SEÇÃO I

Das Generalidades

Art. 31 – Com a finalidade de comprovar o licenciamento para os efeitos de fiscalização, o Alvará de Licença será mantido no local da obra, juntamente com o projeto aprovado.

Art. 32 – Todas as obras deverão ser executadas de acordo com o projeto aprovado e licenciamento concedido.



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

SEÇÃO II

Da Conservação e Limpeza dos Logradouros Públicos

Art. 33 – Durante a execução das obras, o proprietário e/ou profissional responsável deverá(ão) pôr em prática as medidas necessárias para garantir a segurança dos operários, do público e das propriedades vizinhas, e providenciar para que o leito dos logradouros seja mantido em perfeito estado de limpeza e conservação.

§1º – O proprietário e/ou responsável técnico pela obra deverá(ão) pôr em prática todas as medidas necessárias no sentido de evitar obstrução do logradouro público ou incômodo para a vizinhança, pela queda de detritos, produção de poeira e ruído excessivos.

§2º – É proibido executar nas obras qualquer serviço que possa perturbar o sossego dos hospitais, escolas, asilos e congêneres, situados na vizinhança, devendo ser realizados em local distante, sempre que possível, os trabalhos que possam causar perturbações.

§3º – Nas obras situadas nas proximidades de hospitais, asilos e congêneres e nas vizinhanças de residências, é proibido executar antes das 7:00 (sete) horas e depois das 19:00 (dezenove) horas, qualquer trabalho ou serviço que produza ruídos.

Art. 34 – Materiais destinados à execução de obras ou delas oriundos, somente poderão ocupar metade da largura do passeio, sendo este espaço delimitado por tapumes e deverá ser garantida a passagem segura de pedestres.

Parágrafo único. Nenhum material poderá permanecer no logradouro público por mais de 24:00 h (vinte e quatro horas), salvo quando as obras forem de muro de alinhamento ou no próprio logradouro, desde que estiverem sendo executadas, devendo a faixa destinada ao tráfego de veículos permanecer desobstruída.

SEÇÃO III

Dos Tapumes

Art. 35 – Nenhuma construção ou demolição poderá ser feita no alinhamento vias públicas ou com afastamento frontal inferior a 4,00m (quatro metros) sem que haja em sua frente, bem como em toda a sua altura um tapume provisório acompanhando o andamento da construção ou demolição.

§1º – Nas construções com afastamento frontal igual ou superior a 4,00 m (quatro metros) será obrigatória a construção de tapumes com 2,00 m (dois metros) de altura no alinhamento do logradouro.

§2º – Os tapumes deverão observar as distâncias mínimas em relação à rede de energia elétrica de acordo com as normas da ABNT e especificações da concessionária local.

Art. 36 – Os tapumes deverão obedecer às seguintes normas:

I – serem executados a prumo, em perfeitas condições, garantindo a segurança dos pedestres, devendo ser totalmente vedados, permanecendo assim durante a execução da obra;

II – não poderão prejudicar a arborização, a iluminação pública, a visibilidade das placas, avisos ou sinais de trânsito e outros equipamentos de interesse público.

III – quando for construído em esquinas de logradouros, deverá garantir a visibilidade dos veículos;

IV – ocuparem no máximo 50% (cinquenta por cento) da largura do passeio prevista na Lei do Sistema Viário.

Art. 37 – Nas ruas de grande fluxos de veículos e pedestres, a parte inferior do tapume deverá ser recuada para 1/3 (um terço) da largura do passeio, a contar do alinhamento, logo que a obra tenha atingido o segundo pavimento, construindo-se uma cobertura em forma de galeria com pé direito mínimo de 3,00 m (três metros).

§1º – Os pontaletes de sustentação das galerias deverão ser colocados à prumo, de modo rígido, afastados no mínimo 0,30 m (trinta centímetros) do meio-fio, mantendo-se o passeio em boas condições com pavimentação provisória.

§2º – Deverão ser postas em prática todas as medidas necessárias para proteger os transeuntes sob a galeria, impedindo a queda de materiais.

Art. 38 – Após o término das obras os tapumes deverão ser retirados antes da vistoria para expedição do Alvará de Uso.



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambára-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

SEÇÃO IV

Dos Andaimes

Art. 39 – Os andaimes deverão satisfazer as seguintes condições:

- I – apresentar perfeitas condições de segurança em seus diversos elementos, observando distâncias mínimas em relação à rede de energia elétrica, de acordo com as normas da ABNT;
- II – distar no mínimo 0,30m (trinta centímetros) do meio-fio e o passadiço dotado de proteção em todas as faces livres, para impedir a queda de materiais;
- III – altura livre entre o piso do passeio e o passadiço será no mínimo de 3,00m (três metros) e a largura não poderá ser inferior a 1,00 m (um metro);
- IV – prover efetiva proteção das árvores, dos aparelhos de iluminação pública, dos postes e de qualquer outro dispositivo existente, sem prejuízo do funcionamento dos mesmos.

Art. 40 – Os pontaletes de sustentação dos andaimes, quando formarem galerias deverão ser colocados afastados no mínimo 0,30 m (trinta centímetros) do meio-fio.

Parágrafo único. Deverão ser postas em prática todas as medidas necessárias, para proteger o trânsito sobre os andaimes e para impedir a queda de materiais.

Art. 41 – O emprego de andaimes suspensos por cabos é permitido desde que o passadiço esteja no mínimo a 0,30 m (trinta centímetros) do meio-fio, quando utilizados a menos de 4,00 m (quatro metros) de altura.

SEÇÃO V

Das Obras Paralisadas

Art. 42 – No caso de se verificar a paralisação de uma obra por mais de 180 (cento e oitenta) dias, deverá ser feito o fechamento do terreno no alinhamento do logradouro, por meio de um muro com um portão de entrada, observadas as exigências deste Código.

§1º – Tratando-se de construção no alinhamento, um dos vãos abertos sobre o logradouro deverá ser dotado de porta, devendo todos os outros vãos para o logradouro serem fechados de maneira segura e conveniente.

§2º – No caso de ficar paralisada a construção, decorridos 180 (cento e oitenta) dias, será exigido do proprietário um laudo pericial, a fim de verificar se a construção oferece perigo à segurança pública e exigir do mesmo as providências que se fizerem necessárias.

Art. 43 – Os andaimes e tapumes de uma obra paralisada por mais de 180 (cento e oitenta) dias deverão ser demolidos, desimpedindo o passeio e deixando-o em perfeitas condições de uso.

Título III

Das Edificações em Geral

CAPÍTULO I

DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO

Art. 44 – Todos os materiais de construção deverão satisfazer as normas e segurança compatível com seu destino na construção, ficando seu emprego sob responsabilidade do profissional que deles fizer uso.

Art. 45 – O órgão competente, reserva-se o direito de impedir o emprego de qualquer material que julgar inadequado e, em consequência, exigir o seu exame, às expensas do responsável técnico ou do proprietário, em laboratório de entidade oficialmente reconhecida.

CAPÍTULO II

DAS PAREDES

Art. 46 – As paredes de tijolos, em edificações sem estrutura, com um ou dois pavimentos, deverão ter as seguintes espessuras mínimas:

- I – Quinze centímetros para as paredes internas e externas;
- II – Dez centímetros, para as paredes simples, vedação ou com função estética, tais como, armários embutidos, estantes, chuveiros e similares;
- III – Vinte centímetros, nas paredes que constituírem divisas de economias distintas.

Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, serão consideradas também paredes internas aquelas voltadas para poços de ventilação e terraços de serviço.

Art. 47 – As paredes, quando tiverem função corta-fogo deverão ser construídas conforme prescrições da ABNT e da legislação específica de proteção contra incêndio.



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

Art. 48 – As espessuras das paredes de outros materiais poderão ser alteradas, desde que os materiais empregados possuam, no mínimo e comprovadamente, os mesmos índices de resistência, impermeabilidade e isolamento exigidos pelas *Normas Técnicas*.

CAPÍTULO III

DOS ENTREPISOS

Art. 49 – Deverão ser incombustíveis os entrepisos de edificações com mais de um pavimento, bem como pisos, galerias ou jiraus em estabelecimentos industriais, casas de diversões, sociedades, clubes, habitações coletivas e similares.

Art. 50 – Serão tolerados entrepisos de madeira ou similar, nas edificações de dois pavimentos que constituírem uma única economia.

CAPÍTULO IV

DAS FACHADAS

Art. 51 – As Fachadas e demais paredes externas das edificações, inclusive as das divisas do lote, deverão receber tratamento e ser convenientemente conservadas.

Art. 52 – As fachadas poderão ter saliências não computáveis como área de construção desde que atendam as seguintes condições:

- I – formem molduras ou motivos arquitetônicos e não constituem área de piso;
- II – não ultrapassem em suas projeções, no plano horizontal, a 50cm.

Art. 53 – Nas fachadas das edificações construídas sobre o alinhamento do logradouro, as saliências somente serão permitidas acima de 2,60m do nível do passeio.

Art. 54 – Não são considerados como área construída os beirais das edificações que obedeçam a um balanço com projeção máxima de 1,20m.

CAPÍTULO V

DAS SACADAS

Art. 55 – As sacadas em balanço somente poderão ser construídas nos recuos frontais, laterais e de fundo, e deverão obedecer as seguintes condições:

- I – Ter altura mínima de 2,60m em relação ao nível do terreno natural;
- II – Nas sacadas construídas sobre o recuo de ajardinamento, o balanço máximo igual a 1/2 do recuo frontal.
- III – Nas sacadas construídas sobre os recuos laterais e de fundo, com balanço máximo igual a 1/3 do recuo lateral.

Art. 56 – As sacadas poderão ter fechamento com material translúcido.

CAPÍTULO VI

DAS MARQUISES

Art. 57 – Será obrigatoriedade a construção de marquises em toda a testada de prédios comerciais e serviços, inclusive naqueles com recuos obrigatórios.

Art. 58 – As marquises obrigatorias deverão atender as seguintes condições:

- I – Ter balanço máximo de 2,00m ficando, em qualquer caso, 0,50m aquém do meio-fio;
- II – Ter seu nível inferior altura mínima de 3,30m e máxima de 4,50m em relação ao nível do passeio;

III – Ser construídas de forma tal a não prejudicar a arborização, a iluminação pública e as placas de nomenclatura e outras de identificação oficial dos logradouros;

IV – Ser providas de dispositivos que impeçam a queda das águas pluviais sobre o passeio, não sendo permitido, em hipótese alguma, o uso de calhas aparentes;

Parágrafo único. Nos prédios térreos a marquise poderá ser substituída por toldo, respeitadas as normas técnicas.

Art. 59 – Nas edificações com marquise será exigido Laudo de Vistoria, elaborado por profissional habilitado e inscrito no Cadastro Municipal, a cada dois anos. Nas marquises existentes, o prazo para regularização será de 6 meses a partir da publicação da presente lei.



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambára-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

CAPÍTULO VII

DAS PORTAS

Art. 60 – O dimensionamento das portas deverá obedecer a uma altura mínima de 2,00m e as seguintes larguras mínimas para as portas principais:

- I – 1,10m para portas de lojas;
- II – 0,90m para as portas principais de unidades autônomas;
- III – 1,20m para habitações múltiplas para até quatro pavimentos;
- IV – 1,50m quando com mais de quatro pavimentos.

§1º – A largura mínima das portas será aumentada nos casos previstos na Norma Brasileira sobre Saldas de Emergência em Edifícios, NB-208 (NBR 9077).

§2º – Em qualquer caso nenhuma porta poderá ter largura inferior a 0,60m.

Art. 61 – Nos locais de reunião de público, as portas deverão ter abertura no sentido do escoamento das pessoas.

CAPÍTULO VIII

DAS ESCADAS

Art. 62 – As escadas das habitações coletivas não terão pé direito inferior a 2,10m, (medidos no canto externo do degrau) e largura inferior a:

- I – 1,00m nas edificações com até 4 unidades habitacionais;
- II – 1,20m nas edificações com mais de 4 unidades habitacionais;
- III – 0,60m nas escadas de uso nitidamente secundário e eventual (depósitos, garagens, dependências de empregadas e similares).

Art. 63 – A existência de elevador em uma edificação não dispensa a construção de escadas.

Art. 64 – A existência de escada rolante não dispensa nem substitui qualquer escada ou elevador exigido pela legislação.


Art. 65 – O dimensionamento dos degraus será feito, obedecendo aos seguintes limites para habitações coletivas:

- I – A altura máxima de 18cm;
- II – Largura mínima de 25cm.

§1º – Nas escadas em leque, o dimensionamento das larguras dos degraus deverá ser feito no eixo, quando sua largura for inferior a 1,20m, ou a 0,60m do bordo interior, nas escadas de maior largura.

§2º – Nas escadas em leque será obrigatória a largura mínima do degrau, junto ao bordo interior, de 5cm.

Art. 66 – Sempre que a altura a vencer for superior a 3,20, será obrigatório intercalar um patamar com extensão mínima de um metro;



Art. 67 – Haverá obrigatoriamente patamares junto às portas, com largura igual a da escada.

Art. 68 – Para as edificações de mais de dois pavimentos, as escadas serão incombustíveis, tolerando-se balaustrada e corrimão de madeira ou outro material similar.

Parágrafo único. A largura mínima das escadas principais nas galerias e centros comerciais será de 1,50m.

CAPÍTULO IX

DOS CORREDORES

Art. 69 – Os corredores principais deverão atender as seguintes condições:



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambára-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@vsaonet.com.br

- I – Ter pé-direito mínimo de 2,20m;
 - II – Ter largura mínima de:
 - a) 1,00m nas edificações com até 4 unidades habitacionais;
 - b) 1,20m nas edificações com mais de 4 unidades habitacionais.
 - III – Ter piso regular, contínuo e não interrompido por degraus;
 - IV – Ser livres de obstáculos devendo caixas de coleta, extintores de incêndio e outros serem colocados em nichos ou locais apropriados.
- Art. 70** – Os corredores de centros comerciais e escritórios deverão ter largura mínima de 1,50m.

CAPÍTULO X

DAS RAMPAS DE PEDESTRES

Art. 71 – Deverão ser usadas, obrigatoriamente, nos seguintes casos:



- I – Em todas as edificações em que houver, obrigatoriedade de elevador, como acesso ao saguão do elevador;
- II – Nas edificações sem elevador como acesso ao pavimento térreo.

Parágrafo único. Os terrenos com testadas inferior a 12m poderão ser dispensados os incisos I e II deste artigo, a critério do Município, desde que comprovada a impossibilidade de execução da rampa.

Art. 72 – A largura das rampas obedecerá as mesmas disposições previstas para escadas.

Art. 73 – A declividade máxima das rampas de acesso será:

- I – 5% quando se constituir no único elemento de acesso;
- II – 10% quando acompanhada de escada.



Art. 74 – Os patamares terão dimensão mínima de 1,00m, sendo obrigatório sempre que houver mudança de direção, ou quando a altura a vencer for superior a 3,20m.

Art. 75 – Não será permitida a colocação de portas em rampas, devendo estas situar-se sempre em patamares planos.

Art. 76 – O piso das rampas e patamares deverá ser antiderrapantes ou provido de faixas antiderrapantes.

Art. 77 – As rampas deverão ser dotadas de guardas e corrimãos nas mesmas condições exigidas para as escadas.

CAPÍTULO XI

DAS RAMPAS DE VEÍCULOS

Art. 78 – As rampas de veículos deverão ter inclinação máxima de 20%, excetuadas as em declive quando situadas no recuo de jardim a partir do alinhamento, que deverão ter 10%, sempre com revestimento antiderrapante, totalmente situadas no interior do lote e com as seguintes larguras:



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambára-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

I – Quando retas:

- a) 2,75m;
- b) 5,50m acima de 50 vagas de estacionamento; exceto para edifícios residenciais e de escritórios;

II – Quando curvas:

- a) 4,00m;
- b) 7,00m acima de 50 vagas de estacionamento.

CAPÍTULO XII

DAS CHAMINÉS

Art. 79 – As chaminés de qualquer espécie serão dispostas de maneira que o fumo, fuligem, odores estranhos, ou resíduos que possam expelir, não incomodem os vizinhos, ou então serem dotados de aparelhamento que evite tais inconvenientes.

CAPÍTULO XIII

DOS TOLDOS E ACESSOS COBERTOS

Art. 80 – Será permitida a colocação de toldos ou passagens cobertas, sobre o recuo para jardim ou passeio, desde que atendidas as seguintes condições:

- I – Ser engastados na edificação, não podendo haver colunas de apoio;
- II – Ter balanço máximo de 2,00m, ficando 0,50m aquém do meio-fio ou 1,00m quando houver posteação ou arborização;
- III – Não possuir elementos abaixo de 2,20m em relação ao nível do passeio;
- IV – Não prejudicar a arborização e a iluminação pública e não ocultar placas de utilidade pública.

Art. 81 – Os acessos cobertos serão permitidos na parte fronteira às entradas principais de hotéis, hospitais, clubes, cinemas e teatros, desde que atendidas as seguintes condições:

- I – Ter estrutura metálica ou equivalente;
- II – Ter apoio, exclusivamente, no alinhamento e afastados 0,50m do meio-fio;
- III – observar passagem livre de altura não inferior a 2,20m;
- IV – Ter largura máxima de 2,00m.

Parágrafo único. O pedido de licença para a instalação de toldos deverá ser acompanhado de desenhos em escala conveniente dos quais conste também a planta de localização.

CAPÍTULO XIV

DOS PASSEIOS

Art. 82 – A calçada nos passeios públicos deverá ser executada em toda a sua largura com material anti-derrapante, com inclinação entre 1% e 3% e sem degraus.

Art. 83 – As rampas de entrada de garagens e para deficientes físicos deverão ser executados com rebaixamento de meio-fio e nunca sobre a pista de rolamento, podendo avançar na calçada em uma extensão de no máximo 0,50m.

CAPÍTULO XV

DA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

Art. 84 – Salvo os casos expressos, todos os compartimentos deverão ter vãos de iluminação e ventilação abertos para o exterior de acordo com as seguintes condições:

- I – Os vãos deverão ser dotados de dispositivos que permitam a renovação de ar com, pelo menos, 50% da área mínima exigida para os mesmos;
- II – Em nenhum caso a área dos vãos poderá ser inferiores a 0,40m ressalvados os casos de tiragem mecânica expressamente permitido neste código;
- III – Os compartimentos de utilização transitória ou especial, cuja ventilação, por dispositivo expresso neste código possa ser efetuado através de poço, poderão ser ventilados por meio de dutos horizontais ou verticais com seção mínima igual à área mínima do vão de ventilação e comprimento máximo de 4,00m; caso o comprimento for superior será obrigatório o uso de processo mecânico devidamente comprovado mediante especificações técnicas e memorial descritivo da aparelhagem e dos dutos a serem empregados.



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

Art. 85 – A área dos vãos de iluminação e ventilação aberta para o exterior não poderá ser, para cada compartimento, inferior a 1/8 da área útil do compartimento.

Art. 86 – Poderão ser ventilados por dutos:

- I – Sanitários;
- II – Circulações;
- III – Garagens;
- IV – Pequenos depósitos condominiais.

Art. 87 – A ventilação natural por dutos verticais será constituída de duto de entrada de ar e duto de tiragem, devendo atender as seguintes condições:

I – Ser dimensionados pela fórmula:

$$A=V/1200$$

onde:

A= área mínima da seção do duto, (m²);

V= somatório dos volumes dos compartimentos que ventilam pelo duto, (m³);

II – Ter, o duto de entrada de ar:

- a) abertura inferior de captação na base do duto;
- b) fechamento no alto da edificação;
- c) abertura de ventilação localizada, no máximo, a 0,40m do piso.

III – Ter, o duto de tiragem:

- a) altura mínima de 1,00m acima da cobertura;
- b) abertura de ventilação junto ao forro do compartimento.

Parágrafo único. A menor dimensão dos dutos de ventilação natural deverá ser de 10cm.

Art. 88 – Os dutos horizontais para ventilação natural deverão atender as seguintes condições:

I – Ter a largura do compartimento a ser ventilado;

II – Ter altura mínima livre de 0,20m;

III – Ter comprimento máximo de 6,00m, exceto no caso de ser aberto nas duas extremidades.

Art. 89 – Quando a ventilação for por processo mecânico, os dutos deverão ser dimensionados conforme especificações do equipamento a ser instalado.

Título IV

Tipos Edifícios e Elementos de Construção

CAPÍTULO I

EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS

Art. 90 – São edificações residenciais aquelas destinadas, basicamente, à atividade de moradia, sejam do tipo unifamiliar ou coletiva.

SEÇÃO I

Da Casa

Art. 91 – As casas deverão ter, no mínimo, ambiente de sala, dormitório, cozinha e sanitário.

Art. 92 – As casas construídas em madeira, ou outro material não resistente ao fogo deverão:

I – Observar um afastamento mínimo de 1,50m de qualquer divisa do terreno;

II – Observar um afastamento mínimo de 3,00m de qualquer outra economia, construída em madeira no mesmo lote.

Parágrafo único. O afastamento de 1,50m se aplica às divisas em que a parede externa for de alvenaria.

Art. 93 – As áreas condominiais edificadas, pertencentes à condomínios com mais de duas unidades residenciais deverão atender às prescrições da Seção III deste Capítulo.

SEÇÃO II

Da Habitação Popular

Art. 94 – Entende-se por habitação do tipo popular a economia residencial urbana destinada exclusivamente à moradia própria, constituída apenas de dormitórios, sala, cozinha, banheiro, circulação e área de serviço.

§1º – Entende-se por "casa popular" a habitação tipo popular, de um só pavimento e uma só economia.

§2º – Entende-se por "apartamento popular" a habitação tipo popular integrante de prédio de habitação múltipla.

Art. 95 – A construção de habitações populares só é permitida nas zonas residenciais estabelecidas na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 96 – A habitação popular, deverá apresentar as seguintes características e satisfazer as seguintes condições:



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

- I – Área construída máxima de 70,00m²;
- II – Dormitório com área de no mínimo 7,50m²;
- III – Sala com área de no mínimo 7,50m²;
- IV – Cozinha com área de no mínimo 3,00m²;
- V – Ter revestimento com material liso, resistente, lavável e impermeável até a altura de 1,50m nos seguintes locais:
 - a) No gabinete sanitário no local do banho;
 - b) E na cozinha no local do fogão e do balcão da pia.

Art. 97 – Os prédios de apartamentos populares poderão ter orientações diferentes desse Código desde que tecnicamente justificadas pelo projetista.

SEÇÃO III

Dos Edifícios Residenciais

Art. 98 – As edificações destinadas a edifícios residenciais, além das disposições do presente Código que lhe forem aplicáveis, deverão:

- I – Estrutura e entrepisos resistentes ao fogo;
- II – Materiais e elementos da construção de acordo com o Capítulo I do Título III

Das Edificações em Geral

CAPÍTULO I

- III – Iluminação e ventilação de acordo com o Capítulo XV do Título III;
- IV – Ter equipamentos e instalações atendendo ao TÍTULO V;
- V – Ter dependência destinada a zelador, quando possuir o prédio mais de 16 economias;
- VI – Ter distância entre dois pavimentos consecutivos pertencentes a economias distintas não inferior a 2,75m;
- VII – Ter área de estacionamento conforme as exigências das normas urbanísticas;
- VIII – Ter acessibilidade a deficientes físicos conforme Normas Técnicas Brasileira;
- IX – Saídas de Emergência conforme Norma Brasileira, NB-208 (NBR 9077).

Parágrafo único. Em edifícios residenciais, só poderão existir conjuntos de escritórios, consultórios e compartimentos destinados a comércio, cuja natureza não prejudique o bem-estar, a segurança e o sossego dos moradores, quando possuírem acesso do logradouro público e circulação independentes.

Art. 99 – Cada apartamento deverá constar de, pelo menos uma sala, um dormitório, uma cozinha e um gabinete sanitário com chuveiro.

Parágrafo único. A sala e o dormitório poderão constituir um único compartimento, devendo, neste caso, ter a área mínima 15,00m².

Art. 100 – Nos apartamentos compostos, no máximo de uma sala, um dormitório, um banheiro, uma cozinha, uma área de serviço e hall de circulação, é permitido:

- I – Reduzir a área da cozinha para até 3,00m²;
- II – Ventilar a cozinha, se de área inferior ou igual a 5,00m², por meio de poço;
- III – Reduzir a área da sala, ou a área do dormitório, para 7,50m², quando situados em compartimentos distintos.

CAPÍTULO II

DAS EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS

SEÇÃO I

Das Condições Gerais

Art. 101 – São edificações não residenciais, aquelas destinadas à instalações de atividades comerciais, de prestação de serviço, industriais e institucionais.

Art. 102 – As edificações não residenciais deverão ter:

- I – Estrutura e entrepisos resistentes ao fogo (exceto prédios de uma unidade autônoma, para atividades que não causem prejuízos ao entorno, a critério do município);
- II – Ter distância entre dois pavimentos consecutivos pertencentes a economias distintas não inferior a 2,75m;
- III – Materiais e elementos da construção de acordo com o Capítulo I do Título III;
- IV – Iluminação e ventilação de acordo com o Capítulo XV do Título III;
- V – Ter equipamentos e instalações atendendo ao TÍTULO V;
- VI – Os corredores de circulação deverão ter a largura mínima de 1,50m;
- VII – Ter área de estacionamento conforme as exigências das normas urbanísticas;



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambára-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

VIII – Ter acessibilidade a deficientes físicos conforme Normas Técnicas Brasileira;
IX – Saldas de Emergência conforme Norma Brasileira, NB-208 (NBR 9077).

Art. 103 – As edificações destinadas a atividades consideradas potencialmente incômodas, nocivas ou perigosas, além das prescrições do presente Código, deverão atender à legislação de impacto ambiental.

Art. 104 – Nas edificações em que houver atividades que incluam manipulação de óleos e graxas, tais como serviços de lavagem e/ou lubrificação, oficinas mecânicas em geral, retificadoras de motores, etc., além das disposições do artigo anterior, deverá ser instalada caixa separadora de óleo e lama atendendo as normas técnicas.

Art. 105 – Os sanitários deverão ter, no mínimo, o seguinte:

I – Pé-direito de 2,20m;

II – Paredes até a altura de 1,50 e pisos revestidos com material liso, lavável, impermeável e resistente;

III – Vaso sanitário e lavatório;

IV – Quando coletivos, um conjunto de acordo com a norma NB-833 (NBR 9050/85);

V – Incomunicabilidade direta com a cozinha.

Art. 106 – Refeitórios, cozinhas, copas, depósitos de gêneros alimentícios (despensas), lavanderias e ambulatórios deverão:

I – Ser dimensionados conforme equipamentos específicos;

II – Ter piso e paredes até a altura mínima de 2,00m, revestidos com material liso, lavável, impermeável e resistente.

Art. 107 – As áreas de estacionamentos descobertas em centros comerciais, supermercados, pavilhões, ginásios e estádios deverão:

I – Ser arborizadas;

II – Ter piso com material absorvente de águas pluviais, quando pavimentado.

SEÇÃO II

Dos Edifícios de Escritórios

Art. 108 – As edificações destinadas a escritórios, consultórios e estúdios de caráter profissional, além das disposições da SEÇÃO I deste Capítulo, deverão:

I – Ter no pavimento térreo, caixa receptora de correspondência, dentro das normas da ECT;

II – Ter portaria quando a edificação contar com mais de 20 salas ou conjuntos;

III – Ter em cada pavimento, um conjunto de sanitários, na proporção de um para cada grupo de 20 pessoas ou fração, calculados à razão de uma pessoa para cada 7,5m² de área de sala, não computada aquela que for servida de gabinete sanitário privativo.

Parágrafo único. Será exigido, apenas um sanitário, quando privativo, nos conjuntos ou unidades autônomas com área máxima de 70,00m².

SEÇÃO III

Das Lojas, Centros Comerciais e Galerias Comerciais

Art. 109 – As edificações destinadas a comércio em geral além das disposições da SEÇÃO I deste Capítulo, deverão:

I – Ter pé-direito mínimo nas lojas de:

a) área até 100,00m² pé-direito de 3,00m;

b) entre 100,00m² e 200,00m² pé-direito de 3,50m;

c) acima de 200,00m² pé-direito de 4,00m.

II – ter vãos de iluminação e ventilação com área não inferior a 1/10 da área útil dos compartimentos;

III – Ter as portas gerais de acesso ao público, com uma largura mínima de 1,50m;

IV – Ter em cada pavimento, um conjunto sanitários, na proporção de um para cada grupo de 20 pessoas ou fração, calculados à razão de uma pessoa para cada 15m² de área de sala, não computada aquela que for servida de gabinete sanitário privativo;

V – Instalações sanitárias para uso público, separadas por sexo, nas lojas de médio e grande porte, na razão de um conjunto de vaso e lavatório para cada 600,00m² de área de piso de salão, localizadas junto às circulações verticais ou em área de fácil acesso;

VI – Será exigido apenas um sanitário nas lojas que não ultrapasse 75,00m².

VII – garantir fácil acesso para portadores de deficiência física às dependências de uso coletivo e previsão de 2% de sanitários, com o mínimo de um, quando com mais de 20 unidades;



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

Art. 110 – As galerias comerciais, além das disposições da SEÇÃO I do presente Capítulo que forem aplicáveis, deverão satisfazer as seguintes condições:

- I – Possuir uma largura e um pé-direito de 3,50m;
- II – Ter suas lojas uma área mínima de 10,00m², podendo ser ventiladas através da galeria e iluminadas artificialmente;
- III – Possuírem instalações sanitárias de acordo com as prescrições estabelecidas para as lojas de prédios comerciais;

SEÇÃO IV

DOS HOTÉIS

Art. 111 – As edificações destinadas a hotéis e congêneres, além das disposições da SEÇÃO I deste Capítulo, deverão:

- I – Ter no hall de entrada, local destinado a instalação de portaria;
- II – Ter local para guarda de bagagens;
- III – Ter em cada pavimento, um conjunto sanitário, na proporção de um para cada grupo de 10 pessoas ou fração, calculados na razão de uma pessoa para cada 7m² de área de sala, não computada aquela que for servida de gabinete sanitário privativo;
- IV – Garantir fácil acesso para portadores de deficiência física às dependências de uso coletivo e previsão de 2% dos alojamentos e sanitários, com o mínimo de um, quando com mais de 20 unidades;
- V – Ter além dos compartimentos destinados a alojamentos mais as seguintes dependências:
 - a) vestíbulo em local para a instalação de portaria;
 - b) sala de estar geral;
 - c) entrada de serviço.
- VI – Ter elevador quando com mais de quatro pavimentos;
- VII – Ter local para coleta de lixo situado no primeiro pavimento, com acesso pela entrada de serviço;
- VIII – Ter em cada pavimento, um conjunto sanitário com chuveiro, na proporção de um para cada grupo de 03 dormitórios que não possuam sanitários privativos;
- IX – Ter vestiário e um conjunto sanitário com chuveiro privativos para o pessoal de serviço;
- X – Local para lavagem e secagem de roupa;
- XI – Depósito de roupa servida;
- XII – Depósito, em recinto exclusivo, para roupas limpas.

Art. 112 – Os compartimentos destinados a alojamento deverão atender:

- I – Quando na forma de dormitório isolados, uma área mínima de 9,00m²;
- II – Quando na forma de apartamentos, ao prescrito na SEÇÃO III, Capítulo I, deste Título.

Parágrafo único. Os dormitórios que não dispuserem de instalações sanitárias privativas deverão possuir lavatórios.

Art. 113 – As pensões e similares poderão ter a área dos dormitórios reduzida para 7,00m² e o número de sanitários, separados por sexo, calculado na proporção de um conjunto para cada 05 dormitórios.

SEÇÃO V

Dos Hospitais, Asilos, Orfanatos, Albergues e Similares

Art. 114 – Estas edificações, além das disposições da SEÇÃO I deste Capítulo, deverão:

- I – Ter as paredes de sustentação de material incombustíveis;
- II – Ter acessibilidade a deficientes físicos conforme desenhos anexos;
- III – Ter instalação preventiva contra incêndio de acordo com o que dispuser a ABNT e o Corpo de Bombeiros;

SEÇÃO VI

Das Escolas e Creches

Art. 115 – As edificações destinadas a escolas e creches, além das disposições da SEÇÃO I deste Capítulo, deverão:

- I – Terem as instalações sanitárias na proporção de:
 - a) Masculino: com um vaso sanitário e um lavatório para cada 50 alunos, e um mictório para cada 25 alunos;
 - b) Feminino: com um vaso sanitário para cada 20 alunas e um lavatório para cada 50 alunas;
 - c) Funcionários: com um conjunto de vaso sanitário, lavatório e local para chuveiro para cada grupo de 20;



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambara-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

- d) Professores: com um conjunto de vaso sanitário e lavatório para cada grupo de 20;
- II – Terem bebedouro automático, no mínimo, um para cada 150 alunos;
- III – Garantir fácil acesso para portadores de deficiência física às dependências de uso coletivo, administração e a 2% das salas de aula e sanitários.

Art. 116 – Nas escolas de 1º e 2º graus deverão ser previstos locais de recreação descoberto e cobertos atendendo ao seguinte:

- I – Local descoberto com área mínima igual a duas vezes a soma das salas de aula;
- II – Local de recreação coberto com área mínima igual a 1/3 da soma das áreas das salas de aula.

Parágrafo único. Não serão considerados corredores e passagens como local de recreação coberto.

Art. 117 – As salas de aulas deverão satisfazer as seguintes condições:

- I – Pé-direito mínimo de 3,00m;
- II – Nas escolas de 1º e 2º graus:
 - a) Comprimento máximo de 8,00m;
 - b) Largura não excedente a 2,5 vezes a distância do piso à verga das janelas principais;
 - c) Área calculada à razão de 1,20m² no mínimo, por aluno, não podendo ter área inferior a 15,00m².

Art. 118 – Os corredores e as escadas deverão ter uma largura mínima de 1,50m.

Parágrafo único. As escadas não poderão se desenvolver em leque ou caracol.

Art. 119 – As escolas que possuam internatos deverão ainda satisfazer as seguintes condições:

- I – Terem os dormitório área de no mínimo, 6,00m² para o primeiro aluno, mais 3,00m² para cada aluno excedente, até o máximo de 08 alunos por dormitório;
- II – Terem as instalações sanitárias privativas do internato, as seguinte proporções:
 - III – Masculino, um lavatório para cada 10 alunos, um vaso sanitário para cada 20 alunos, um chuveiro para cada 20 alunos e um mictório para cada 30 alunos;
 - IV – Feminino, um lavatório para cada 10 alunas, um vaso sanitário para cada 10 alunas, um chuveiro para cada 20 alunas e um bidê para cada 30 alunas.

SEÇÃO VII

Dos Cinemas, Teatros, Auditórios e Templos

Art. 120 – As edificações destinadas a cinemas, teatros e auditórios, além das disposições da SEÇÃO I deste Capítulo, deverão:

- I – Terem instalações sanitárias para uso de ambos os sexos, devidamente separados com fácil acesso, na proporção de um conjunto sanitário para cada 500 lugares, devendo o primeiro gabinete sanitário feminino ter 02 vasos sanitários;
- II – Ter sala de espera contígua e de fácil acesso à sala de espetáculos com área mínima de 0,20m² por pessoa, calculada sobre a capacidade total;
- III – Terem os corredores, escadas e portas, que deverão abrir no sentido do escoamento, dimensionados em função da lotação máxima, obedecendo o seguinte:
 - a) Terem largura mínima de 1,50m , até uma lotação máxima de 150 pessoas;
 - b) Terem largura aumentada na proporção de 0,005 (cinco milímetros) por pessoas considerada a lotação total e quando essa for superior a do inciso anterior.
 - c) Terem as poltronas distribuídas em setores, separados por um corredor, não podendo cada setor ultrapassar o número de 250 poltronas; as filas não poderão ter profundidade superior a 8 poltronas.

IV – Ter acessibilidade em 2% das acomodações e dos sanitários para portadores de deficiência física;

V – Ter isolamento acústico

VI – Ter instalação de energia elétrica de emergência;

VII – Ser equipados, no mínimo, com renovação mecânica de ar.

Art. 121 – Os auditórios deverão ter vãos de iluminação e ventilação, com área mínima equivalente a 1/10 da área útil dos mesmos, exceto quando dotados de instalação de renovação mecânica de ar.

Art. 122 – As cabines de projeção nos cinemas deverão ser construídas inteiramente de material incombustível e serem completamente independentes da sala de espetáculo, com exceção das aberturas de projeção, e conterem dispositivos que permitam exaustão.

Art. 123 – Os teatros deverão ainda satisfazer as seguintes condições:



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambara-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

I – Terem camarim para ambos os sexos, com acesso direto ao exterior e independentes da parte destinada ao público;

II – Terem os camarins instalações sanitárias privativas para ambos os sexos.

SEÇÃO VIII

Das Sedes Sociais, Ginásio de Esportes

Art. 124 – As edificações destinadas a sedes sociais, ginásios esportivos e similares, além das disposições da SEÇÃO I deste Capítulo, deverão:

I – Atender a legislação estadual de saúde;

II – Ter, nas salas de espetáculos e danças, instalações de renovação mecânica de ar;

III – Ter instalações sanitárias para ambos os sexos, devidamente separadas, com fácil acesso, na proporção de um conjunto sanitário para cada 500 pessoas, devendo o primeiro gabinete sanitário feminino ter 02 vasos sanitários;

IV – Os ginásios de esportes e as sedes sociais quando tiverem departamentos esportivos deverão ter vestiários separados por sexos e com as instalações sanitárias privativas mínimas de:

a) masculino: 03 vasos sanitários, 03 lavatórios, 03 mictórios e 05 chuveiros;

b) feminino: 05 vasos sanitários, 05 lavatórios e 05 chuveiros.

c) um gabinete sanitário especial para deficiente físico masculino e outro feminino, segundo as normas técnicas.

Art. 125 – Em estabelecimentos de ensino poderão ser dispensadas as instalações sanitárias destinadas ao público e aos atletas, uma vez havendo possibilidade de uso dos sanitários existentes e adequadamente localizados.

I – As piscinas em geral deverão satisfazer as seguintes condições:

a) Terem as paredes e o fundo revestidos com a azulejos ou material equivalente;

b) Terem as bordas elevando-se acima do terreno circundante;

c) Terem quando destinadas a uso coletivo, instalações de tratamento e renovação da água.

SEÇÃO IX

Dos Pavilhões

Art. 126 – Pavilhões são edificações destinadas, basicamente, à instalações de atividades de depósito, comércio atacadista, armazéns e indústrias.

Art. 127 – Os Pavilhões além das disposições da SEÇÃO I deste Capítulo, condições:

I – Ter as paredes de sustentação de material incombustíveis;

II – Ter pé-direito mínimo de:

III – Área até 100,00m² pé-direito de 3,00m;

IV – Entre 100,00m² e 200,00m² pé-direito de 3,50m;

V – Acima de 200,00m² pé-direito de 4,00m.

VI – Terem os locais de trabalho vãos de iluminação e ventilação com área equivalente a 1/10 da área útil;

VII – Terem instalações sanitárias, separadas por sexos na seguinte proporção:

a) Um conjunto sanitário com chuveiro para cada 450,00m² ou fração de área construída;

b) Terem vestiários separados por sexo.

SEÇÃO X

Das Garagens Não Comerciais

Art. 128 – São consideradas garagens não comerciais as que forem construídas no lote, em subsolo ou em u ou mais pavimentos de edifício de uso residencial e não residencial.

Art. 129 – As edificações destinadas a garagens não comerciais, além das disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis, deverão ter:

I – Pé-direito livre mínimo de 2,20m com passagem mínima de 2,10m;

II – Locais de estacionamento para cada veículo com largura livre mínima de 2,20m e comprimento mínimo de 4,60, numerados seqüencialmente;

III – Vão de entrada com largura mínima de 2,20m e, no mínimo, dois vãos quando comportar mais de 50 veículos;

IV – Ter o corredor de circulação largura mínima de 3,00m, 3,50m, 4,00 ou 5,00m quando os locais de estacionamento formarem em relação ao mesmo, ângulo de até 30°, 45°, 60° e 90° respectivamente;

§1º – Os locais de estacionamento para cada carro, a distribuição dos pilares na estrutura e a circulação prevista, deverão permitir a entrada e saída independente para cada veículo.



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

§2º – Não serão permitidas quaisquer instalações de abastecimento, lubrificação ou reparos em garagens não comerciais.

§3º – Os locais de estacionamento quando delimitados por paredes deverão ter largura mínima de 2,50m.

§4º – O rebaixamento dos meios-fios de passeios para acessos de veículos, não poderá exceder a extensão de 7,00m para cada vão de entrada da garagem, nem ultrapassar a extensão de 50% da testada do lote, com afastamento entre neles de 1,00m.

SEÇÃO XI

Das Garagens Comerciais

Art. 130 – As garagens comerciais são edificações destinadas à guarda de veículos, podendo haver serviços de lavagem, lubrificação e abastecimento.

Art. 131 – As edificações destinadas à garagens comerciais, além das disposições da SEÇÃO I deste Capítulo, deverão

I – Ter local de acumulação com acesso direto do logradouro, que permita o estacionamento eventual de um número de veículos não inferior a 5% da capacidade total da garagem, não podendo ser numerado nem sendo computado nesta área o espaço necessário à circulação de veículos;

II – Ter caixa separadora de óleo e lama quando houver local para lavagem e/ou lubrificação;

III – Ter vãos de entrada com largura mínima de 2,20m, e no mínimo dois vãos quando comportar mais de 50 carros;

IV – Ter os locais de estacionamento para cada carro, largura mínima de 2,40m e comprimento mínimo de 5,00m, numerados seqüencialmente;

V – Ter o corredor de circulação largura mínima de 3,00m, 3,50m, 4,00 ou 5,00m quando os locais de estacionamento formarem em relação ao mesmo, ângulo de até 30°, 45°, 60° e 90° respectivamente;

VI – Ter instalação sanitária para uso público de no mínimo um conjunto sanitário;

VII – Ter instalação sanitária destinada aos funcionários na proporção de um conjunto com chuveiro para cada 10 funcionários;

Art. 132 – Os locais de estacionamento para cada carro, a distribuição dos pilares na estrutura e a circulação prevista deverão permitir a entrada e saída independente para cada veículo.

Art. 133 – O rebaixamento dos meios-fios de passeios para acessos de veículos, não poderá exceder a extensão de 7,00m para cada vão de entrada da garagem, nem ultrapassar a extensão de 50% da testada do lote, com afastamento entre neles de 3,00m.

Art. 134 – As garagens comerciais com circulação vertical por processo mecânico, deverão ter instalação de emergência para fornecimento de força.

SEÇÃO XII

Dos Postos de Abastecimento de Serviço

Art. 135 – São considerados postos de abastecimento e serviço às edificações construídas para atender, no mínimo, abastecimento de veículos automotores, podendo ainda existir lavagem, lubrificação e reparos.

Parágrafo único. Será obrigatório o serviço de suprimento de ar nos postos de abastecimento.

Art. 136 – As edificações destinadas a postos de abastecimento e/ou serviços, além das disposições da Seção I deste Capítulo, deverão:

I – Instalação sanitária aberta ao público, separada por sexo;

II – Vestiário com, no mínimo, um conjunto sanitário com chuveiro, na proporção de um conjunto para cada 10 empregados;

III – Os serviços de lavagem e lubrificação em recintos fechados e cobertos, com caixa separadora de óleo e lama.

IV – Muro de divisa com altura de, no mínimo, 1,80m.

V – O rebaixamento de meios-fios de passeios para acesso de veículos, extensão não superior a 7,00m em cada trecho rebaixado, devendo a posição e número de acessos observar o estabelecido por ocasião da aprovação do projeto.

Art. 137 – Os equipamentos para abastecimento deverão atender as seguintes condições:

I – As colunas e válvulas dos reservatórios deverão ficar recuadas, no mínimo, 6,00m dos alinhamentos e 7,00m das divisas;

II – Os reservatórios serão subterrâneos e hermeticamente fechados, devendo ainda distar, no mínimo, 2,00m de qualquer edificação.



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

Art. 138– São considerados como inflamáveis, para efeito do presente Código, os líquidos que tenham seu ponto de fulgor abaixo de 93°, estabelecendo-se como tal a temperatura em que o líquido emite vapores em quantidades que possam inflamar-se ao contato de chama ou centelha.

Título V

Das Instalações em Geral

CAPÍTULO I

DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

Art. 139 – O escoamento de águas pluviais do lote edificado para a sarjeta será feito em canalização construída sob o passeio.

§1º – Em casos especiais de inconveniência ou impossibilidade de conduzir as águas pluviais as sarjetas, será permitido o lançamento dessas águas nas galerias de águas pluviais, após aprovação, pela Prefeitura Municipal, de esquema gráfico apresentado pelo interessado.

§2º – A despesas com a execução da ligação as galerias pluviais correrão integralmente pôr conta do interessado.

§3º – A ligação será concedida a título precário, canceláveis a qualquer a qualquer momento pela Prefeitura Municipal caso haja qualquer prejuízo ou inconveniência.

§4º – Nas edificações construídas no alinhamento, as águas pluviais provenientes de telhados, balcões, marquises e aparelhos de ar condicionado, deverão ser captadas pôr meio de calhas e condutores.

§5º – Os condutores na fachadas lindeiras à via pública serão embutidos até a altura mínima de 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros), acima do nível do passeio.

Art. 140 – Não será permitida a ligação de condutores da águas pluviais à rede de esgotos.

CAPÍTULO II

DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS

Art. 141 – Todas as edificações em lotes com frente para logradouros que possuam redes de água potável e de esgoto deverão, obrigatoriamente, servir-se dessa redes, e duas instalações, observar as exigências da concessionária local.

Art. 142 – Quando a rua não tiver rede da água, a edificação deverá possuir poço adequado para seu abastecimento, devidamente protegido contra as infiltrações de água superficiais.

Art. 143 – Quando a rua não possuir rede de esgoto, a edificação deverá ser dotada de fossa séptica uso efluente será lançado em poço absorvente.

Art. 144 – Toda unidade residencial deverá possuir, no mínimo um vaso sanitário, um chuveiro, um lavatório e um pia de cozinha, que deverão ser ligados à rede geral de esgoto ou à fossa séptica.

Parágrafo único. Os vasos sanitários e mictórios serão providos de dispositivos de lavagem para sua perfeita limpeza.

Art. 145 – Os reservatórios deverão possuir:

- I – Cobertura que não permita a poluição da água;
- II – Torneira de bôia que regule, automaticamente, a entrada de água do reservatório;
- III – Extravasor ("ladrão") com diâmetro superior, ao lado do turvo alimentar, com descarga em ponto visível para a imediata verificação de defeito da torneira de bôia;
- IV – Canalização de descarga para limpeza periódica do reservatório.

Art. 146 – Todos os aparelhos sanitários deverão ser de louça, ferro fundido, esmaltados ou material equivalente.

Art. 147 – Os compartimentos sanitários terão um ralo auto-sifonado provido de inspeção, que receberá as águas servidas dos lavatórios, bidés, banheiras e chuveiros, não podendo estes aparelhos ter comunicação com as tubulações dos vasos ou mictórios, que serão ligados diretamente ao tubo de queda.

Parágrafo único. Será obrigatório o uso do tubo de ventilação nos vasos sanitários e mictórios, com diâmetro mínimo de 2 "(duas polegadas).

Art. 148 – Todos os encanamentos de esgotos me contato com o solo deverão ser feitos com PVC ou com material equivalente.

Art. 149 – Em edificações com mais de um pavimento, os ramais de esgoto serão ligados à rede principal pôr canalização vertical ("tubo de queda");

§1º – Os tubos de queda deverão ser de material impermeável resistente e com paredes internas lisas, não sendo permitido o emprego de manilhas de barro.



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

§2º – Os diâmetros dos ramais “tubos de queda” serão calculados em função de seus comprimentos e do número de aparelhos servidos.

§3º – Os ramais de esgoto dos pavimentos superiores deverão ser de PVC, galvanizados ou de materiais equivalentes.

Art. 150 – A declividade mínima dos ramais de esgoto será de 3% (três pôr cento).

Art. 151 – Não será permitida a ligação de canalização de esgoto ou de águas servidas às sarjetas ou galerias de águas pluviais.

Art. 152 – Todas as instalações hidráulica-sanitárias deverão ser executadas conforme as especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

CAPÍTULO III

DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Art. 153 – As entradas aéreas e subterrâneas de luz e força de edifícios deverão obedecer às normas técnicas exigidas pela concessionária local.

Art. 154 – Os diâmetros dos condutores de distribuição interna serão calculados de conformidade com a carga máxima dos circuitos e voltagem de rede.

Art. 155 – O diâmetro dos eletrodutos serão calculados em função do número e diâmetro dos condutores, conforme as especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

CAPÍTULO VI

DAS INSTALAÇÕES DE GÁS

Art. 156 – As instalações de gás nas edificações deverão ser executadas de acordo com prescrições das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

CAPÍTULO V

DAS INSTALAÇÕES PARA ANTENAS

Art. 157 – Nos edifícios comerciais e habitacionais é obrigatória a instalação de tubulação para antena de televisão, com o número mínimo de pontos necessários por unidade.

Parágrafo único. Nos casos de instalação de antenas coletivas para rádio e televisão deverão ser atendidas as exigências legais.

CAPÍTULO SEÇÃO VI

DAS INSTALAÇÕES DE PÁRA – RAIOS

Art. 158 – Será obrigatório a instalação de pára-raios, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nas edificações em que se reúnam grande número de pessoas, bem como em torres e chaminés elevadas e em construções isoladas e muito expostas.

CAPÍTULO VII

DAS INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Art. 159 – As edificações construídas, reconstruídas, reformadas ou ampliadas, quando for o caso, deverão ser providas de instalações, e equipamentos de proteção contra incêndio, de acordo com as prescrições das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e da legislação específica do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná.

CAPÍTULO VIII

DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

Art. 160 – Todas as edificações deverão ser providas de tubulação para rede telefônica de acordo com as normas técnicas exigidas pela empresa de Telecomunicações do Estado do Paraná – TELEPAR.

CAPÍTULO IX

DAS INSTALAÇÕES DE ELEVADORES

Art. 161 – Será obrigatório a instalação de, no mínimo, 01 (um) elevador nas edificações com mais de 04 (quatro) pavimentos e de 02 (dois) elevadores nas edificações de mais de 07 (sete) pavimentos.

§1º – O térreo conta com um pavimento, bem como cada pavimento abaixo do nível médio do meio-fio.

§2º – No caso da existência de sobreloja, a mesma contará como um pavimento.

§3º – Se o pé-direito do pavimento térreo for igual ou superior a 5,00 m (cinco metros) contará como dois pavimentos. A partir daí, a cada 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros) acrescido a esse pé-direito, corresponderá a um pavimento a mais.



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

§4º – Os espaços de acesso ou circulação às portas dos elevadores deverão ter dimensão não inferior a 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) medida perpendicularmente às portas dos elevadores.

§5º – Quando a edificação tiver mais de um elevador, as áreas de acesso aos mesmos devem estar interligadas em todos os pavimentos.

§6º – Os elevadores não poderão ser o único meio de acesso aos pavimentos superiores de qualquer edificação.

§7º – O sistema mecânico de circulação vertical (número de elevadores, cálculo de tráfego e demais características) está sujeito às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sempre que for instalado, e deve ter um responsável técnico legalmente habilitado.

§8º – Não será considerado para efeito de altura, o último pavimento, quando este for de uso exclusivo do penúltimo ou destinado a servir de moradia do zelador.

CAPÍTULO X

DAS INSTALAÇÕES PARA DEPÓSITO DE LIXO

Art. 162 – As edificações deverão prever local para armazenagem de lixo, onde o mesmo deverá permanecer até o momento da apresentação à coleta.

Art. 163 – Nas edificações com mais de 2 (dois) pavimentos deverá haver, em cada pavimento, local para armazenagem de lixo.

CAPÍTULO XI

DA NUMERAÇÃO

Art. 164 – A numeração das edificações será fornecida pelo setor competente da Prefeitura Municipal.

Art. 165 – Nos prédios com mais de uma economia, a numeração destas será feita utilizando-se números em seqüência de três algarismos, sendo que o primeiro deles deverá indicar o número do pavimento onde se localiza a economia.

Parágrafo único. A numeração das economias deverá constar das plantas baixas do projeto e não poderá ser alterada sem autorização da Prefeitura Municipal.

Título VI

Das Taxas e Penalidades.

CAPÍTULO I

DAS TAXAS

Art. 166 – As taxas referentes aos atos definidos no presente Código, serão cobrados em conformidade com o Código Tributário do Município.

CAPÍTULO II

DAS PENALIDADES

Art. 167 – O não cumprimento das disposições deste Código, além das penalidades previstas pela legislação específica, acarretará ao infrator as seguintes penas:

I – Multas;

II – Embargos;

III – Interdição;

IV – Demolição.

Art. 168 – Considerar-se-ão infratores o proprietário do imóvel e o profissional responsável pela execução das obras.

Parágrafo único. Responderão, ainda pela infração, os sucessores do proprietário do imóvel.

Art. 169 – A verificação de infração gera a lavratura de auto de infração em formulário próprio, contendo os elementos indispensáveis à identificação do autuado e à produção de defesa.

§1º – Lavrado o auto de infração o autuado terá prazo de 5 dias para oferecer defesa.

§2º – Na ausência de defesa ou sendo julgada improcedente, será imposta multa pelo titular do órgão competente.

SEÇÃO I

Das Multas

Art. 170 – A multa será aplicada pelo órgão competente em vista do auto de infração e de acordo com a escala estabelecida.

§1º – Imposta a multa, o infrator será notificado para que proceda ao pagamento no prazo de 15 dias, cabendo recurso a ser imposto no mesmo prazo, o qual será recebido se acompanhado do comprovante do depósito.



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

§2º – Negado provimento ao recurso, o valor depositado será automaticamente convertido em receita.

§3º – Na falta de recolhimento em prazo estabelecido, o valor da multa será inscrito em dívida ativa e encaminhado para execução fiscal.

Art. 171 – As multas, independentemente de outras penalidades previstas pela legislação em geral e as do presente Código, serão estabelecidas em função da Unidade Fiscal Municipal (UFM) vigente à época da autuação.

e terão os seguintes valores cobrados cumulativamente:

I – Multas de 3 a 35 Unidade Fiscal Municipal (UFM) para:

- a) obra em execução, ou executada sem licenciamento;
- b) obra em execução, ou executada em desacordo com o projeto aprovado;
- c) demolição total ou parcial de prédios sem licença;
- d) infrações as demais imposições do presente código, excetuadas as previstas no inciso II.

II – Multas de 10 a 100 Unidade Fiscal Municipal (UFM) para:

- a) obra em execução estando a mesma embargada;
- b) quando o prédio for ocupado sem que a Prefeitura tenha fornecido a respectiva Carta de Habitação;
- c) obra em execução, ou executada em desacordo com o Plano Diretor.

Art. 172 – A persistência ou a reincidência em infração cometida será somada com o dobro do valor da multa prevista progressivamente.

SEÇÃO II

Dos Embargos

Art. 173 – Obras em andamento, sejam elas de reparos, reconstrução, construção ou reforma, serão embargadas sem prejuízo das multas quando:

I – Estiverem sendo executadas sem o alvará de licenciamento nos casos em que for necessário;

II – For desrespeitado o respectivo projeto em qualquer dos seus elementos essenciais;

III – Não forem observadas as indicações de alinhamento ou nivelamento, fornecidas pelo departamento competente;

IV – Estiverem sendo executadas sob a responsabilidade de profissional sem o Alvará Municipal;

V – Profissional responsável:

a) sofrer suspensão ou cassação de carteira pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

b) sua estabilidade estiver em risco, com perigo para o público ou para o pessoal que a execute.

Art. 174 – O embargo só será levantado quando forem eliminadas as causas que o determinaram.

SEÇÃO III

Da Interdição

Art. 175 – Sem prejuízo de outras penalidades, uma edificação completa ou parte de suas dependências poderão ser interditadas sempre que oferecer riscos aos seus habitantes ou ao público em geral.

Art. 176 – Poderão ser determinadas obras de construção, reconstrução ou reforma, com prazos de início e conclusão, sempre que forem necessárias, tendo em vista a segurança e o sossego público.

Parágrafo único. Em caso de recusa ou inércia do proprietário ou do possuidor do imóvel, a qualquer título, o Município poderá realizar as obras entendidas necessárias, diretamente ou através de terceiros, devendo o respectivo custo ser resarcido pelo responsável com o acréscimo de uma taxa de administração, sobre aquele valor.

SEÇÃO IV

Da Demolição

Art. 177 – A Prefeitura Municipal determinará a demolição total ou parcial de uma edificação quando:

I – Não for cumprido o Auto de Embargo;

II – For executada sem observância de alinhamento ou nivelamento previstos, ou em desacordo com o Plano Diretor, e normas técnicas gerais e específicas deste Código;



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambára-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

III – For considerada como risco iminente à segurança pública, através de laudo técnico, emitido por profissional habilitado.

Art. 178 – Havendo recusa ou inércia imotivada do responsável, o Município poderá proceder as obras de demolição.

Título VII

Das Disposições Gerais.

Art. 179 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cambára, Estado do Paraná, em 17 de agosto de 2009.

JOSÉ SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal de Cambára




MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

LICENCIAMENTO DAS CONSTRUÇÕES






MUNICÍPIO DE CAMBARÁ


ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

Vias Coletoras – 20,00 a 24,00metros.



Vias Principais – 12,00 a 20,00metros.






MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

Vias Locais – 10,00 a 15,00metros.





MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambára-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Considerando que a Lei do Parcelamento do Solo compõe o Plano Diretor;

Considerando que o Município de Cambára conta com mais de 22 mil habitantes;

Considerando o disposto no artigo art. 182, §1º, da Constituição Federal, que preconiza a exigência do Plano Diretor para os Municípios com mais de 20 mil habitantes;

Considerando que a Constituição Federal em seu Capítulo da Política Urbana, dispõe que compete aos Municípios executar a política de desenvolvimento urbano, através de diretrizes gerais fixadas em lei municipal, visando ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes;

Considerando que a Constituição do Estado do Paraná, em seu Capítulo de Política Urbana, artigo 152, prevê que o Plano Diretor disporá sobre: normas relativas ao desenvolvimento urbano; políticas de orientação da formação de planos setoriais; critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo e zoneamento, prevendo áreas destinadas a moradias populares, com garantias de acesso aos locais de trabalho, serviço e lazer; proteção ambiental, e ordenação de usos, atividades e funções de interesse zonal;

Considerando que o Estatuto da Cidade, Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 2001, artigo 41, estabelece o Plano Diretor como o instrumento da política urbana obrigatório para cidades: com mais de vinte mil habitantes e, integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;

Considerando que o Estatuto da Cidade estabelece que as cidades enquadradas no artigo 41 devem aprovar o Plano Diretor no prazo de cinco anos contados da vigência da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001;

Considerando o art. 4º da Lei Estadual n.º 15.229/06, que determina que o Estado do Paraná somente firmará convênios de financiamento de obras e infra-estrutura e serviços com municípios que já possuam planos diretores aprovados pelas respectivas Câmaras Municipais;

Considerando que a Lei Orgânica Municipal de Cambára atribui competência a este para "legislar sobre assuntos de interesse local", nos termos do artigo 5º, I; "elaborar a Lei de Diretrizes Gerais de Desenvolvimento Urbano, o Plano Diretor, o Plano de Controle de Uso, do Parcelamento, de Ocupação do Solo Urbano e o Código de Obras", conforme artigo 5º, VIII, bem como "promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e de ocupação do solo urbano", segundo disposto no artigo 5º, IX da Lei Orgânica;

Considerando que a Lei Orgânica Municipal de Cambára atribui competência à Câmara Municipal para deliberar sobre todas as matérias de interesse local (artigo 30, I), especialmente sobre a "aproviação do Plano Diretor", nos termos do artigo 30, IX;

Considerando o disposto no artigo 43, §1º, "g"; e Título II da Lei Orgânica Municipal, em especial o capítulo II, Seção II e III, encaminho o presente Projeto de Lei Complementar que institui a Lei do Parcelamento do Solo do Município de Cambára à Câmara Municipal para deliberação e aprovação, e posterior sanção por este Executivo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cambára, Estado do Paraná, em 17 de agosto de 2009.



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ
ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 – Cambára-PR – 86390-000 – (43) 3532-3535 – pjmcambara@visaonet.com.br

JOSÉ SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal de Cambára



Câmara Municipal de Cambará
- Estado do Paraná -

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

PROPOSIÇÃO: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 009/2009

AUTOR: **PODER EXECUTIVO**

MATÉRIA: **INSTITUI O CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

RELATOR: **ROGÉRIO FRUTUOSO**

A O. Dia p/ Sessão
Em 05 / 10 / 2009

PARECER

Somos pela aprovação do Projeto.

Sala das Comissões, em 05 de outubro de 2009.

Pastor Claudemir
Presidente

Renate Rodrigues Ferreira
Membro

Rogério Frutuoso
Relator



Av. Brasil, 1.037 – Centro
Cambará – Paraná CEP 86.390-000
Telefone (43) 3532-1756
E-mail. camaracambara@globo.com

